

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	m ²		
		3500	m ²	3 500,000	
				RAZEM	3 500,000
2	KNR 2-31 0811-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z betonu	m ²		
		465	m ²	465,000	
				RAZEM	465,000
3	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 40 cm za pomocą sypcharek	m ²		
		465	m ²	465,000	
				RAZEM	465,000
4	kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu budowlanego	m ³		
		465*0,1	m ³	46,500	
				RAZEM	46,500
5	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 65 cm	m ²		
		465	m ²	465,000	
				RAZEM	465,000
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		465	m ²	465,000	
				RAZEM	465,000
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		465	m ²	465,000	
				RAZEM	465,000
8	KNR 2-31 0104-01 analogia	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (WARSTWA MROZODOPORNA)	m ²		
		465	m ²	465,000	
				RAZEM	465,000
9	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm	m ²		
		465	m ²	465,000	
				RAZEM	465,000
10	195	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		195	m	195,000	
				RAZEM	195,000